

KOSZTORYS ŚLEPY 910-01-001

CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa: Horyszów Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robót: Instalacje sanitarne
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Data opracowania kosztorysu:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS ŚLEPY 910-01-001

CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa: Horyszów Polski
 Obiekt: Dom parafialny
 Rodzaj robót: Instalacje sanitarne
 Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
 Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Inwestor:

KOSZTORYS 910-01-001

Strona 1

28-06-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Montaż pompy ciepła oraz kotła gazowego				
1	1	KNR 035-02-23-01-00 Montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 15,7kW (A7/W35)	kmpl	1,000		
1	2	KNR 035-02-23-03-00 Montaż kotła gazowego wiszącego 1-funkcyjnego o mocy do 26 kW wraz z systemem spalinowym	kmpl	1,000		
1	3	WKNR W215-05-27-05-00 Sprzęgło hydrauliczne ø32/60	szt	1,000		
1	4	KNNR N004-05-08-01-00 Bufor wody grzewczej V=200 dm ³	szt	1,000		
1	5	KNR 035-02-08-01-00 Montaż pompy obiegowej CO o wydajności 4,5 m ³ /h wraz z podejściem miedzianym ø 1"	szt	1,000		
1	6	KNR 035-02-16-04-00 Zawór bezpieczeństwa membranowy ø 1/2" 3,0bar	szt	1,000		
1	7	KNNR N004-05-10-01-24 Naczynie wzbiorcze przeponowe V=35 dm ³	szt	1,000		
1	8	KNR 035-02-17-05-00 Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 1 1/4"	szt	12,000		
1	9	KNR 035-02-16-12-00 Filtr osadnikowy siatkowy skośny gwint ø 1 1/4"	szt	4,000		
1	10	KNNR N004-04-11-04-60 Zawór zwrotny gwintowany ø 32	szt	1,000		
1	11	KNR 035-02-15-09-00 Odpowietrznik automatyczny ø 1/2"	szt	2,000		
1	12	KNR 035-02-15-11-00 Kurek spustowy ze złączką do węża ø 1/2"	szt	1,000		
1	13	KNNR N004-05-31-03-00 Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei	szt	2,000		
1	14	KNNR N004-05-31-04-00 Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei	szt	2,000		
1	15	KNR 035-02-01-07-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 35*1,5	metr	20,000		
1	16	KNR 216-13-10-05-02 Izolacja rury ø 32 otuliną PCV gr 30 mm	metr	20,000		
1	17	KNR 724-02-35-01-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 10	kg	1,900		
1	18	KNR 724-02-35-02-00 Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 15	kg	2,500		
1	19	KNR 724-05-13-02-00 Przedmuchiwanie azotem instalacji freonowej	kmpl	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	20	KNR 724-05-14-01-00 Próba szczelności instal obiegu freonu	kmpl	1,000		
1	21	KNNR N001-03-03-01-00 Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami do 10 m kat 1-2	m ³	1,200		
1	22	KNNR N006-01-12-01-10 Warstwa dolna podbudowy z pospółki grub 80 cm szer do 2,5 m	m ²	0,800		
1	25	KNR 401-03-33-11-00 Przebiecie otworów w ścianach grub 2 c. na zapr cem-wap	szt	2,000		
1	26	KNR 401-02-06-01-00 Zabeton otworów w strop i ścianach do 0,1 m ² głęb do 10 cm	szt	2,000		
1	27	KNNR N005-04-04-01-00 Wykonanie rozdzielnicy wraz z okablowaniem instalacji	szt	1,000		

2 Izolacja instalacji c.o.

2	1	Kalk. własna Demontaż oraz utylizacja istniejącej izolacji z wełny mineralnej	kmpl	1,000		
2	2	KNR 034-01-07-06-01 Izolacja rurociągu otuliną gr=30 mm ø 35	metr	30,000		
2	3	KNR 034-01-07-06-00 Izolacja rurociągu otuliną gr=30 mm ø 28	metr	50,000		
2	4	KNR 034-01-07-05-02 Izolacja rurociągu otuliną gr=20 mm ø 22	metr	60,000		

3 System zarządzania energią

3	1	KNR 035-02-22-04-00 Przepływomierz ultradźwiękowy z nadajnikiem impulsów ø 11/4"	szt	1,000		
3	2	KNR 035-02-17-05-00 Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 11/4"	szt	3,000		
3	3	KNR 035-02-15-11-00 Kurek spustowy ze złączką do węża ø 1/2"	szt	2,000		
3	4	KNR 514-05-04-07-00 Montaż licznika energii, system pomiaru bezpośredniego	szt	1,000		
3	5	KNNR N005-04-04-02-01 Montaż tablicy licznikowej	szt	1,000		

OGÓŁEM KOSZTORYS 910-01-001

PRZEDMIAR ŚLEPY 910-01-001

CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa: Horyszów Polski
 Obiekt: Dom parafialny
 Rodzaj robót: Instalacje sanitarne
 Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
 Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Inwestor:

PRZEDMIAR 910-01-001

Strona 1

28-06-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Montaż pompy ciepła oraz kotła gazowego				
1	1	KNR 035-02-23-01-00	Montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 15,7kW (A7/W35)	kmpl	1,000
1	2	KNR 035-02-23-03-00	Montaż kotła gazowego wiszącego 1-funkcyjnego o mocy do 26 kW wraz z systemem spalinowym	kmpl	1,000
1	3	WKNR W215-05-27-05-00	Sprzęgło hydrauliczne ø32/60	szt	1,000
1	4	KNNR N004-05-08-01-00	Bufor wody grzewczej V=200 dm³	szt	1,000
1	5	KNR 035-02-08-01-00	Montaż pompy obiegowej CO o wydajności 4,5 m³/h wraz z podejściem miedzianym ø 1"	szt	1,000
1	6	KNR 035-02-16-04-00	Zawór bezpieczeństwa membranowy ø 1/2" 3,0bar	szt	1,000
1	7	KNNR N004-05-10-01-24	Naczynie wzbiorcze przeponowe V=35 dm³	szt	1,000
1	8	KNR 035-02-17-05-00	Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 1 1/4"	szt	12,000
1	9	KNR 035-02-16-12-00	Filtr osadnikowy siatkowy skośny gwint ø 1 1/4"	szt	4,000
1	10	KNNR N004-04-11-04-60	Zawór zwrotny gwintowany ø 32	szt	1,000
1	11	KNR 035-02-15-09-00	Odpowietrznik automatyczny ø 1/2"	szt	2,000
1	12	KNR 035-02-15-11-00	Kurek spustowy ze złączką do węża ø 1/2"	szt	1,000
1	13	KNNR N004-05-31-03-00	Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei	szt	2,000
1	14	KNNR N004-05-31-04-00	Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei	szt	2,000
1	15	KNR 035-02-01-07-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku ø 35*1,5	metr	20,000
1	16	KNR 216-13-10-05-02	Izolacja rury ø 32 otuliną PCV gr 30 mm	metr	20,000
1	17	KNR 724-02-35-01-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 10	kg	1,900
1	18	KNR 724-02-35-02-00	Rurociąg z rur miedzianych do freonu ø 15	kg	2,500
1	19	KNR 724-05-13-02-00	Przedmuchiwanie azotem instalacji freonowej	kmpl	1,000
1	20	KNR 724-05-14-01-00	Próba szczelności instalacji obiegu freonu	kmpl	1,000
1	21	KNNR N001-03-03-01-00	Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami do 10 m kat 1-2	m³	1,200
1	22	KNNR N006-01-12-01-10	Warstwa dolna podbudowy z pospółki grub 80 cm szer do 2,5 m	m²	0,800
1	25	KNR 401-03-33-11-00	Przebiecie otworów w ścianach grub 2 c. na zapr cem-wap	szt	2,000
1	26	KNR 401-02-06-01-00	Zabetonowanie otworów w stropie i ścianach do 0,1 m² głęb do 10 cm	szt	2,000
1	27	KNNR N005-04-04-01-00	Wykonanie rozdzielnic wraz z okablowaniem instalacji	szt	1,000
2	Izolacja instalacji c.o.				
2	1	Kalk. własna	Demontaż oraz utylizacja istniejącej izolacji z wełny mineralnej	kmpl	1,000
2	2	KNR 034-01-07-06-01	Izolacja rurociągu otuliną gr=30 mm ø 35	metr	30,000
2	3	KNR 034-01-07-06-00	Izolacja rurociągu otuliną gr=30 mm ø 28	metr	50,000
2	4	KNR 034-01-07-05-02	Izolacja rurociągu otuliną gr=20 mm ø 22	metr	60,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3			System zarządzania energią		
3	1	KNR 035-02-22-04-00	Przepływomierz ultradźwiękowy z nadajnikiem impulsów ø 1 1/4"	szt	1,000
3	2	KNR 035-02-17-05-00	Zawór kulowy przelotowy gwintowany do co ø 1 1/4"	szt	3,000
3	3	KNR 035-02-15-11-00	Kurek spustowy ze złączką do węża ø 1/2"	szt	2,000
3	4	KNR 514-05-04-07-00	Montaż licznika energii, system pomiaru bezpośredniego	szt	1,000
3	5	KNNR N005-04-04-02-01	Montaż tablicy licznikowej	szt	1,000