

KOSZTORYS ŚLEPY 910-01-002

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Horyszów Polski
Obiekt: Dom parafialny
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Data opracowania kosztorysu:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 910-01-002

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Horyszów Polski
 Obiekt: Dom parafialny
 Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
 Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
 Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Zamawiający:

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.

 poziom cen sprzętu

 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 910-01-002

Strona 1

28-06-2019

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Instalacja fotowoltaiczna 5,72kWp ceny robót							
2	Wymiana oświetlenia ceny robót							
3	System zarządzania energią elektryczną ceny robót							
	OGÓŁEM ceny robót							
	OGÓŁEM NETTO							
	Podatek VAT							
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS ŚLEPY 910-01-002

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Horyszów Polski

Obiekt: Dom parafialny

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Inwestor:

KOSZTORYS 910-01-002

Strona 1

28-06-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Instalacja fotowoltaiczna 5,72kWp				
1	1	KNNR N005-11-01-11-00 Konstrukcje wsporcze do modułów fotowoltaicznych	kmpl	22,000		
1	2	KNNR N005-04-06-06-00 Montaż modułów fotowoltaicznych 260Wp	szt	22,000		
1	3	KNNR N005-04-04-01-00 Inwerter 6 kWp	szt	1,000		
1	4	KNNR N005-04-04-01-00 Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	2,000		
1	5	KNNR N005-04-07-02-03 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy D32A	szt	1,000		
1	6	KNNR N005-04-07-04-00 Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy	szt	1,000		
1	7	KNNR N005-04-07-04-00 Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (BC), 1000V, 12,5kA	szt	1,000		
1	8	KNNR N005-04-07-02-03 Rozłącznik izolacyjny 40A	szt	1,000		
1	9	KNNR N005-01-03-07-00 Rura winidurowa gładka RL ø 37 N.T. na innym podłożu	metr	40,000		
1	10	KNNR N005-02-03-03-00 Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur	metr	40,000		
1	11	KNNR N005-02-06-04-08 Przewód kabelkowy YDY 5x1,0 układany N.T. na podłożu innym	metr	100,000		
1	12	KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	1,000		
1	13	KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000		
1	14	KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000		
1	15	KNNR N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	1,000		
1	16	KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000		
1	17	KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	1,000		
1	18	KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000		
1	19	KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar następny	szt	1,000		
1	20	KNNR N005-13-06-01-00 Parametryzacja inwerterów fotowoltaicznych	szt	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	21	Kalk. własna Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do nadzorca sieci energetycznej	kmpl	1,000		
2		Wymiana oświetlenia				
2	1	KNNR N009-05-01-05-00 Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, gwint E27	szt	77,000		
2	2	KNNR N009-05-01-05-00 Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, żarnik metaloalogenkowy R7s	szt	2,000		
2	3	Kalk. własna Utylizacja zdemontowanych źródeł światła	szt	79,000		
2	4	KNNR N005-05-02-01-02 Montaż źródeł światła LED E27 9W	kmpl	77,000		
2	5	KNNR N005-05-02-01-02 Montaż źródeł światła LED R7s 14W	kmpl	2,000		
2	6	KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,000		
3		System zarządzania energią elektryczną				
3	1	Kalk. własna Dostawa i montaż regulatorów czasowych i zmierzchowych oświetlenia zewnętrznego wraz z rozbudową istniejącej rozdzielniczy głównej	kmpl	1,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS 910-01-002						

PRZEDMIAR ŚLEPY 910-01-002

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Horyszów Polski

Obiekt: Dom parafialny

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: Dom parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
Horyszów Polski 69, 22-424 Sitno

Inwestor:

PRZEDMIAR 910-01-002

Strona 1

28-06-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Instalacja fotowoltaiczna 5,72kWp				
1	1	KNNR N005-11-01-11-00	Konstrukcje wsporcze do modułów fotowoltaicznych	kmpl	22,000
1	2	KNNR N005-04-06-06-00	Montaż modułów fotowoltaicznych 260Wp	szt	22,000
1	3	KNNR N005-04-04-01-00	Inwerter 6 kWp	szt	1,000
1	4	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	2,000
1	5	KNNR N005-04-07-02-03	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy D32A	szt	1,000
1	6	KNNR N005-04-07-04-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy	szt	1,000
1	7	KNNR N005-04-07-04-00	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (BC), 1000V, 12,5kA	szt	1,000
1	8	KNNR N005-04-07-02-03	Rozłącznik izolacyjny 40A	szt	1,000
1	9	KNNR N005-01-03-07-00	Rura winidurowa gładka RL Ø 37 N.T. na innym podłożu	metr	40,000
1	10	KNNR N005-02-03-03-00	Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur	metr	40,000
1	11	KNNR N005-02-06-04-08	Przewód kabelkowy YDY 5x1,0 układany N.T. na podłożu innym	metr	100,000
1	12	KNNR N005-13-02-04-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	1,000
1	13	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
1	14	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	15	KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	1,000
1	16	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
1	17	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	1,000
1	18	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	1,000
1	19	KNNR N005-13-04-02-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar następny	szt	1,000
1	20	KNNR N005-13-06-01-00	Parametryzacja inwerterów fotowoltaicznych	szt	1,000
1	21	Kalk. własna	Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do nadzorca sieci energetycznej	kmpl	1,000
2	Wymiana oświetlenia				
2	1	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, gwint E27	szt	77,000
2	2	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż źródeł światła z opraw oświetleniowych żarowych, żarnik metalohalogenkowy R7s	szt	2,000
2	3	Kalk. własna	Utylizacja zdemontowanych źródeł światła	szt	79,000
2	4	KNNR N005-05-02-01-02	Montaż źródeł światła LED E27 9W	kmpl	77,000
2	5	KNNR N005-05-02-01-02	Montaż źródeł światła LED R7s 14W	kmpl	2,000
2	6	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,000
3	System zarządzania energią elektryczną				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	1	Kalk. własna	Dostawa i montaż regulatorów czasowych i zmierzchowych oświetlenia zewnątrznego wraz z rozbudową istniejącej rozdzielnicy głównej	kmpł	1,000